

邓李乡杜杨小学排水沟、地坪等 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_ 造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_ 复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 17年2月16日 复 核 时 间： 年 月 日

# 总 说 明

工程名称：邓李乡杜杨小学排水沟、地坪等

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：地坪及排水沟等

二、编制范围：规划内容

三、编制依据：

1、清单依据《工程量清单项目计量规范2013-河南》，定额依据《河南省建筑工程工程量清单综合单价建筑工程（2008）》《河南省建筑工程工程量清单综合单价安装工程（2008）》。

2、材料价格：依据2016年《平顶山市价格信息》第6期。不足部分市场调查后计入。

四、工程取费

1、人工费执行豫建标定[2015]16号文，按75元/工日计入

2、安全文明施工措施费执行豫建设标[2014]57号文及豫建设标【2016】45号文

3、社会保障费执行豫建设标[2014]29号文，社保费单列，不计入总造价

4、住房公积金，工伤害保险执行豫建设标[2014]29号文

5、税金执行豫建设标[2016]24号文，按11%计取

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:邓李乡杜杨小学排水沟、地坪等〔建筑〕

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		地坪						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	3240			
2	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:120mm 2. 混凝土强度等级:C25商混	m2	3240			
		排水沟100m						
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土平均厚度:1.0m以内 3. 弃土运距:不考虑 沟槽断面1200*1000	m3	120			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:清水混凝土 2. 混凝土强度等级:C10现场搅拌 支模断面尺寸: 1200*100	m3	12			
5	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 沟截尺寸:1000*1000 3. 砂浆强度等级:混合M5.0	m	100			
6	011201001001	墙面一般抹灰		m2	150			
7	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积:2M3内 2. 混凝土强度等级:C25 规格: 预制板 1000*500*100 配筋纵向8@200 横向10@100	m3	5			
8	010515002001	预制构件钢筋		t	1.014			
		办公室						
9	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS 3mm 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:热熔粘贴沿500mm	m2	247.95			
10	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:SBS	m2	248			
11	011610002001	塑钢窗拆除	尺寸1500*1800*24个 1200*1800*12个	m2	90.72			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:邓李乡杜杨小学排水沟、地坪等〔建筑〕

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	尺寸1500*1800*24个 1200*1800*12个 塑钢材质	m2	90.72			
13	010807005001	不锈钢防盗窗	尺寸1500*1800*24个 1200*1800*12个 不锈钢材质	m2	90.72			
14	011107004001	走廊水泥砂浆台阶面	20mm水泥砂浆台阶面 走廊	m2	84			
15	011604001001	走廊平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:走廊 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	84			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 邓李乡杜杨小学排水沟、地坪等〔建筑〕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)						
2	A1	①安全生产费		10.18				
3	A2	②文明施工措施费		5.1				
4	A3	③施工现场扬尘污染防治费		1.83				
5	011707002001	夜间施工费						
6	011707003001	非夜间施工照明						
7	011707004001	二次搬运费						
8	011707005001	冬雨季施工						
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
10	011707007001	已完工程及设备保护						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 邓李乡杜杨小学排水沟、地坪等【建筑】

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费				
1.1	其中: 1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费				
1.3	3)住房公积金			170	
1.4	4)工伤保险			100	
1.5	5)地方价格调节基金				
2	税金			11	
合 计					0.00

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):