

邓李初级中学围墙、地坪等

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

17年2月16日

复 核 时 间：

年 月 日

# 总 说 明

工程名称：邓李初级中学围墙、地坪等

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：地坪及围墙、排水沟

二、编制范围：规划内容

三、编制依据：

1、清单依据《工程量清单项目计量规范2013-河南》，定额依据《河南省建筑工程工程量清单综合单价建筑工程（2008）》《河南省建筑工程工程量清单综合单价安装工程（2008）》。

2、材料价格：依据2016年《平顶山市价格信息》第6期。不足部分市场调查后计入。

四、工程取费

1、人工费执行豫建标定[2015]16号文，按75元/工日计入

2、安全文明施工措施费执行豫建设标[2014]57号文及豫建设标【2016】45号文

3、社会保障费执行豫建设标[2014]29号文，社保费单列，不计入总造价

4、住房公积金，工伤害保险执行豫建设标[2014]29号文

5、税金执行豫建设标[2016]24号文，按11%计取

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 邓李初级中学围墙、地坪等〔建筑〕第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		砖围墙196m						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 4. 部位: 南墙加高600mm	m3	28.224			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:南墙压顶 2. 砌体材质:粘土砖 3. 拆除高度:300mm	m3	14.12			
3	011201001001	墙面一般抹灰	15mm 1:1: 6混合砂浆 粉刷 南墙内外墙面 不含压顶	m2	862.4			
4	011201001002	墙面一般抹灰	15mm 1:1: 6混合砂浆 粉刷 东西内墙面 不含压顶	m2	1380			
5	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:钢管 2. 搭设高度:2.5m	m2	490			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 下部留500mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:大白浆二遍	m2	2243			
		新建围墙281m						
7	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 下部留500mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:大白浆二遍	m2	955.4			
8	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:钢管 2. 搭设高度:2.5m	m2	702.5			
9	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	168.6			
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土平均厚度:0.5m以内	m3	70.25			
11	010103001001	回填方	原土回填	m3	9.63			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 邓李初级中学围墙、地坪等〔建筑〕第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:清水混凝土 2. 混凝土强度等级:CC25现场搅拌、支模 500*300	m3	42.15			
13	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥M5.0 4. 防潮层材料种类:防水砂浆	m3	18.4617			
14	011201001003	墙面一般抹灰	10mm 1:1: 6混合砂浆 粉刷内外墙面不含压顶	m2	1236.4			
		地坪						
15	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	1829			
16	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25商混	m2	1323			
17	010507002002	道路	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商混路宽5.0m 3. 部位: 综合楼前	m2	310			
		排水沟91m						
18	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土平均厚度:1.0m以内 3. 弃土运距:不考虑 沟槽断面940*740	m3	63.2996			
19	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:清水混凝土 2. 混凝土强度等级:C10商混支模 断面尺寸: 940*100	m3	8.554			
20	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 沟截面寸:740*740 120墙 3. 砂浆强度等级:混合M5.0	m	91			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 邓李初级中学围墙、地坪等〔建筑〕第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
21	011201001004	墙面一般抹灰	20mm水泥砂浆	m2	91			
22	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积:2M3内 2. 混凝土强度等级:C25 规格: 预制板 740*500*100 配筋纵向8@200 横向10@100	m3	6.734			
23	010515002001	预制构建钢筋	二级综合	t	0.421			
		花池						
24	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌体名称、部位:花坛 2. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 4. 尺寸: 8000*1500 6个, 120墙, 高200 16000*6000 2个 120墙, 高300mm 圆形一个 直16000mm, 高500mm 240墙	个	9			
25	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖300*200 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 嵌缝砂浆	m2	94			
		池塘栏杆						
26	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料品种、规格:50钢管 50*3 2. 栏杆材料品种、规格:铁栏杆 3. 调和漆二遍 银粉漆二遍	m	248			
27	010101009001	生根固定及局部维修	1. :生根及5个台阶修补	项	1			
		绿化工程						
28	050102001001	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:14cm	株	35			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 邓李初级中学围墙、地坪等〔建筑〕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)						
2	A1	①安全生产费				10.18		
3	A2	②文明施工措施费				5.1		
4	A3	③施工现场扬尘污染防治费				1.83		
5	011707002001	夜间施工费						
6	011707003001	非夜间施工照明						
7	011707004001	二次搬运费						
8	011707005001	冬雨季施工						
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
10	011707007001	已完工程及设备保护						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 邓李初级中学围墙、地坪等〔建筑〕第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费				
1.1	其中: 1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费				
1.3	3)住房公积金			170	
1.4	4)工伤保险			100	
1.5	5)地方价格调节基金				
2	税金			11	
合 计					0.00