

洪庄杨实验学校防水、地坪等 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 17年2月16日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：洪庄杨实验学校防水、地坪等

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：地坪及屋面防水等

二、编制范围：规划内容

三、编制依据：

1、清单依据《工程量清单项目计量规范2013-河南》，定额依据《河南省建筑工程工程量清单综合单价建筑工程（2008）》《河南省建筑工程工程量清单综合单价安装工程（2008）》。

2、材料价格：依据2016年《平顶山市价格信息》第6期。不足部分市场调查后计入。

四、工程取费

1、人工费执行豫建标定[2015]16号文，按75元/工日计入

2、安全文明施工措施费执行豫建设标[2014]57号文及豫建设标【2016】45号文

3、社会保障费执行豫建设标[2014]29号文，社保费单列，不计入总造价

4、住房公积金，工伤害保险执行豫建设标[2014]29号文

5、税金执行豫建设标[2016]24号文，按11%计取

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:洪庄杨实验学校防水、地坪等〔建筑〕

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		地坪						
1	010507002001	宿舍楼前室外地坪	1. 地坪厚度:120mm 2. 混凝土强度等级:C25商混 3. 部位: 宿舍楼前宽6.5m	m2	325			
2	010507002002	教学楼前地坪	1. 地坪厚度:120mm 2. 混凝土强度等级:C25商混 3. 部位: 教学楼前	m2	750			
3	011602001001	教学楼前混凝土构件拆除	1. 构件名称:原混凝土地面拆除宽6.5m 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:80mm 人工装, 自卸汽车运1KM	m2	325			
4	010514002001	道牙	规格100*30*12	m	120			
		排水沟25m 740*740						
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土平均厚度:1.0m以内 3. 弃土运距:不考虑 沟槽断面940*740	m3	17.39			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:清水混凝土 2. 混凝土强度等级:C10商混 支模 断面尺寸: 940*100	m3	2.35			
7	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 沟截面寸:740*740 120墙 3. 砂浆强度等级:混合M5.0	m	25			
8	011201001001	墙面一般抹灰	20mm厚1:3水泥砂浆	m2	25			
9	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积:2M3内 2. 混凝土强度等级:C25 规格: 预制板740*500*100 配筋纵向8@200 横向10@100	m3	1.85			
10	010515002001	预制构建钢筋	钢筋综合	t	0.113			
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:洪庄杨实验学校防水、地坪等〔建筑〕

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		宿舍楼防水						
11	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS 3mm 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:热熔粘贴	m2	737.28			
12	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:SBS 带架空隔热板	m2	660			
13	010902003001	屋面刚性层	30mm细石混凝土 20mm水泥砂浆找平	m2	660			
		卫生间改造2间						
14	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:沥青玻璃布卷材防潮二布三油 2. 反边高度:1.0m 四周	m2	73			
15	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜二遍 2. 涂膜厚度、遍数:1.0mm 3. 反边高度:四周1.0m	m2	73			
16	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷300*200 4. 缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆	m2	49.8			
17	011102003001	块料楼地面	300*300防滑地板砖	m2	19.08			
18	010401012001	砌砖墩台、池槽	1. 零星砌体名称、部位:墩台 池槽 2. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 墩台尺寸4000*800*400 三阶 小3000*350*300 120墙	m3	3.14			
19	031002001001	管道支架	1. 材质:钢材 2. 管架形式:成品墙上固定	套	10			
20	031004003001	洗脸盆	感应双水龙头洗脸盆 HD301DC	组	2			
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:洪庄杨实验学校防水、地坪等〔建筑〕

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
21	031001006001	塑料管	UPVC75 规格75*2.3	m	16			
22	031001006002	塑料管	UPVC160 规格160*4.0	m	13			
23	031001006003	塑料管	PPR25 规格25*2.8 冲洗消毒	m	43			
24	031004015001	小便槽冲洗管	PPR25 规格25*2.8 长3.0m	m	3			
25	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱制作安装	1. 材质、类型:铁制 2. 规格:40L	套	3			
26	011108003001	墩台、池槽块料项目	1. 工程部位:池槽 墩台300*300地板砖	m2	27			
		化粪池2*2.5*2						
27	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土平均厚度:1.5m以内	m3	10			
28	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:清水混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 现场搅拌、支模 尺寸: 2000*2500*100	m3	0.5			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:二级综合	t	0.128			
30	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:清水混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 现场搅拌、支模	m3	0.6336			
31	011702031001	化粪池	1. 零星砌体名称、部位:化粪池 2. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	个	1			
32	011201001002	墙面一般抹灰	20mm水泥砂浆	m2	24			
33	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积:2M3内 2. 混凝土强度等级:C30 厚度120mm, 配筋单层10@120 8@200	m3	0.6			
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:洪庄杨实验学校防水、地坪等〔建筑〕

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		室外水池, 双面 10m长						
34	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌体名称、部位:室外水池 2. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4. 尺寸: 10000长 槽宽200/单面 下部高600 上部高200	m3	10			
35	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷300*200 4. 缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆	m2	35			
36	031001006004	塑料管	PPR25 规格25*2.8 冲洗消毒	m	15			
37	031001006005	塑料管	UPVC75 规格75*2.3	m	8			
38	031004014001	水龙头	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN20	个	40			
39	031004014002	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN75	个	4			
		绿化						
40	050102001001	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:14cm 加支撑	株	15			
		厕所						
41	010101009001	厕所	水冲式 砖混结构 一层	m2	120			
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:洪庄杨实验学校防水、地坪等〔建筑〕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)						
2	A1	①安全生产费		10.18				
3	A2	②文明施工措施费		5.1				
4	A3	③施工现场扬尘污染防治费		1.83				
5	011707002001	夜间施工费						
6	011707003001	非夜间施工照明						
7	011707004001	二次搬运费						
8	011707005001	冬雨季施工						
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
10	011707007001	已完工程及设备保护						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称:洪庄杨实验学校防水、地坪等【建筑】第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费				
1.1	其中: 1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费				
1.3	3)住房公积金			170	
1.4	4)工伤保险			100	
1.5	5)地方价格调节基金				
2	税金			11	
合 计					0.00