

水寨关庙李小学围墙、地坪、办公室
等

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 17年2月16日

复 核 时 间： _____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：水寨关庙李小学围墙、地坪、办公室等

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：地坪及围墙、办公室等

二、编制范围：规划内容

三、编制依据：

1、清单依据《工程量清单项目计量规范2013-河南》，定额依据《河南省建筑工程工程量清单综合单价建筑工程（2008）》《河南省建筑工程工程量清单综合单价安装工程（2008）》。

2、材料价格：依据2016年《平顶山市价格信息》第6期。不足部分市场调查后计入。

四、工程取费

1、人工费执行豫建标定[2015]16号文，按75元/工日计入

2、安全文明施工措施费执行豫建设标[2014]57号文及豫建设标【2016】45号文

3、社会保障费执行豫建设标[2014]29号文，社保费单列，不计入总造价

4、住房公积金，工伤害保险执行豫建设标[2014]29号文

5、税金执行豫建设标[2016]24号文，按11%计取

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:水寨关庙李小学围墙、地坪、办公室等〔建筑〕

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		砖围墙162m						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	97.2			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土平均厚度:0.5m 3. 弃土运距:不考虑 沟槽断面500*500	m3	40.5			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:清水混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 商混 支模	m3	24.3			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥M10 4. 防潮层材料种类:20mm1:2水泥砂浆	m3	10.6434			
5	010103001001	回填方	原土回填	m3	5.55			
6	011201001001	墙面一般抹灰	10mm 1:1: 混合砂浆 粉刷 内外墙面 不压顶	m2	712.8			
7	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:钢管 2. 搭设高度:2.5m	m2	405			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面下部留500mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:大白浆二遍	m2	550.8			
		地坪						
9	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	228			
10	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度级:C25商混	m2	150			
11	010507002002	道路	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商混 路宽3.0m	m2	78			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:水寨关庙李小学围墙、地坪、办公室等〔建筑〕

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:水寨关庙李小学围墙、地坪、办公室等〔建筑〕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)						
2	A1	①安全生产费		10.18				
3	A2	②文明施工措施费		5.1				
4	A3	③施工现场扬尘污染防治费		1.83				
5	011707002001	夜间施工费						
6	011707003001	非夜间施工照明						
7	011707004001	二次搬运费						
8	011707005001	冬雨季施工						
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
10	011707007001	已完工程及设备保护						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称:水寨关庙李小学围墙、地坪、办公室等【建筑】

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费				
1.1	其中: 1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费				
1.3	3)住房公积金			170	
1.4	4)工伤保险			100	
1.5	5)地方价格调节基金				
2	税金			11	
合 计					0.00

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):